

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana stolarki drzwiowej w 2025 r.					
1		ul. Limanowskiego 10 - drzwi do klatki schodowej			
1	KNR 4-01	Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o wym. 1,00x2,10 1.00	szt.		
d.1	0354-04		szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	kalkulacja	Wykucie otworów w ścianach z cegieł w celu powiększenia otworu drzwiowego dla uzyskania wymiaru światła nowych drzwi 90 cm 1.00	kpl.		
d.1	własna		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR-W 4-01	Skucie progu wykonanego z płytek terakoty 1.00*0.40	m ²		
d.1	0812-05		m ²	0.40	
				RAZEM	0.40
4	KNR-W 2-02	Zakup i montaż kompletnych drzwi zewnętrznych stalowych ocieplonych o wymiarach 1,00x2,10 - 1 szt., drzwi prawe, światło drzwi min. 90 cm, z samozaamykaczem, klamkami (od zewnątrz i od wewnątrz), zamkiem podklamkowym (7 szt. kluczy), progiem, stopką i odbojem. Drzwi w kolorze ciemnego brązu, z szybą zespoloną bezpieczną w górnej części, dolna część pełna. Drzwi odporne na warunki atmosferyczne (Współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi zewnętrznych (w całości) powinien wynosić maksymalnie 1,3 W/(m ² ·K). Skrzydło, ościeżnica i próg powinny mieć uszczelki na całym obwodzie) 1.00*2.10	m ²		
d.1	1026-04 + KNR 4-01 0320-02		m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
5	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki z płytek terakotowych na wejściu do budynku 1.00*0.40	m ²		
d.1	0809-04		m ²	0.40	
				RAZEM	0.40
6	KNR 4-01	Naprawa uszkodzonych tynków na ościeżach z zatarciem na gładko 2*(2.10*2+1.00)	m		
d.1	0708-01		m	10.40	
				RAZEM	10.40
7	NNRNKB	Gruntowanie ościeży od zewnątrz i od wewnątrz 2*(2.10*2+1.00)*0.15	m ²		
d.1	202 1134-02		m ²	1.56	
				RAZEM	1.56
8	KNR 4-01	Malowanie ościeży drzwiowych od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną elewacyjną w kolorze białym 2*(2.10*2+1.00)*0.15	m ²		
d.1	1204-05		m ²	1.56	
				RAZEM	1.56
9	kalkulacja	Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu robót 1.00	kpl.		
d.1	własna		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		ul. 11 Listopada 37 - drzwi do klatki schodowej			
10 d.2	KNR 4-01 0354-04	Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o wym. 0,95x2,00 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
11 d.2	kalkulacja własna	Wykucie otworów w ścianach z cegieł w celu powiększenia otworu drzwiowego dla uzyskania wymiaru światła nowych drzwi 90 cm 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
12 d.2	KNR-W 2-02 1026-04 + KNR 4-01 0320-02	Zakup i montaż kompletnych drzwi zewnętrznych stalowych ocieplonych o wymiarach 1,00x2,10, z samozamykaczem, klamkami (od zewnątrz i od wewnątrz), zamkiem podklamkowym (4 szt. kluczy), progiem, stopką i odbojem. Drzwi lewe, otwierane na zewnątrz. Drzwi w kolorze ciemnego brązu, z szybą zespoloną bezpieczną w górnej części, dolna część pełna. Drzwi odporne na warunki atmosferyczne (Współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi zewnętrznych (w całości) powinien wynosić maksymalnie 1,3 W/(m ² ·K). Skrzydło, ościeżnica i próg powinny mieć uszczelki na całym obwodzie) 1.00*2.10	m ² m ²	 2.10	
				RAZEM	2.10
13 d.2	KNR 4-01 0708-01	Naprawa uszkodzonych tynków na ościeżach z zatarciem na gładko 2*(2.10*2+1.00)	m m	 10.40	
				RAZEM	10.40
14 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie ościeży od zewnątrz i od wewnątrz 2*(2.10*2+1.00)*0.15	m ² m ²	 1.56	
				RAZEM	1.56
15 d.2	KNR 4-01 1204-05	Malowanie ościeży drzwiowych od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną elewacyjną w kolorze białym 2*(2.10*2+1.00)*0.15	m ² m ²	 1.56	
				RAZEM	1.56
16 d.2	kalkulacja własna	Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu robót 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		ul. Poniatowskiego 35 - drzwi do klatek schodowych			
17	KNR 4-01	Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o wym. 0,95x2,00	szt.		
d.3	0354-04	2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
18	kalkulacja	Wykucie otworów w ścianach z cegieł w celu powiększenia otworu drzwiowego dla uzyskania wymiaru światła nowych drzwi 90 cm	kpl.		
d.3	własna	2.00	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR-W 2-02	Zakup i montaż 2 szt. kompletnych drzwi zewnętrznych stalowych ocieplonych o wymiarach 1,00x2,10, światło drzwi 90 cm, z samozamykaczem, klamkami (od zewnątrz i od wewnątrz), zamkiem podklamkowym (3 szt. kluczy do klatki), progiem, stopką i odbojem.	m ²		
d.3	1026-04 + KNR 4-01 0320-02	Drzwi w kolorze ciemnego brązu, z szybą zespoloną bezpieczną w górnej części, dolna część pełna. Drzwi odporne na warunki atmosferyczne (Współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi zewnętrznych (w całości) powinien wynosić maksymalnie 1,3 W/(m ² ·K). Skrzydło, ościeżnica i próg powinny mieć uszczelki na całym obwodzie) 2*1.00*2.10	m ²	4.20	
				RAZEM	4.20
20	KNR 4-01	Naprawa uszkodzonych tynków na ościeżach z zatarciem na gładko	m		
d.3	0708-01	2*(2*(2.10*2+1.00))	m	20.80	
				RAZEM	20.80
21	NNRNKB	Grunтовanie ościeży od zewnątrz i od wewnątrz	m ²		
d.3	202 1134-02	2*(2*(2.10*2+1.00)*0.15)	m ²	3.12	
				RAZEM	3.12
22	KNR 4-01	Malowanie ościeży drzwiowych od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną elewacyjną w kolorze białym	m ²		
d.3	1204-05	2*(2*(2.10*2+1.00)*0.15)	m ²	3.12	
				RAZEM	3.12
23	kalkulacja	Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu robót	kpl.		
d.3	własna	2*1.00	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		ul. Limanowskiego 30 m 5 - drzwi do lokalu			
24	KNR 4-01	Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o wym. 0,87x1,97	szt.		
d.4	0354-04	1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR 19-01	Demontaż okładziny ściennej z paneli na gładkach wewnętrznych	m ²		
d.4	1020-02	(1.97*2+0.87)*0.34	m ²	1.64	
				RAZEM	1.64
26	KNR 13-23	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu w celu powiększenia otworu drzwiowego do wymiaru 1,0x2,10 m na zewnątrz	m ³		
d.4	0106-08	(0.13*2.10+0.13*0.87)*0.15	m ³	0.06	
	analogia			RAZEM	0.06
27	kalkulacja	Wykucie otworów w ścianach z cegieł w celu powiększenia otworu drzwiowego dla uzyskania wymiaru światła nowych drzwi 90 cm	kpl.		
d.4	własna	1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
28	kalkulacja	Wymiana nadproża długości 1,3 m (w przypadku stwierdzenia przy rozkuciu występowania nadproża prace nie będą wykonywane)	m		
d.4	własna	1.30	m	1.30	
				RAZEM	1.30
29	KNR-W 2-02	Zakup i montaż kompletnych drzwi zewnętrznych pełnych stalowych ocieplonych o wymiarach 1,00x2,10, drzwi lewe, światło drzwi min. 90 cm z wąską szybą na wysokości skrzydła, z klamkami (od zewnątrz i od wewnątrz), z dwoma zamkami (2 szt. kompletów kluczy), z wizjerem, odbojem. Drzwi w kolorze ciemnego brązu. Drzwi odporne na warunki atmosferyczne. (Współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi zewnętrznych (w całości) powinien wynosić maksymalnie 1,3 W/(m ² ·K). Skrzydło, ościeżnica i próg powinny mieć uszczelki na całym obwodzie)	m ²		
d.4	1026-04 +	1.00*2.10	m ²	2.10	
	KNR 4-01			RAZEM	2.10
	0320-02				
30	KNR 4-01	Naprawa uszkodzonych tynków na ościeżach wewnętrznych z zatarciem na gładko	m		
d.4	0708-01	(2.10*2+1.00)	m	5.20	
				RAZEM	5.20
31	NNRNKB	Gruntowanie ościeży od wewnątrz	m ²		
d.4	202 1134-02	(2.10*2+1.00)*0.15	m ²	0.78	
				RAZEM	0.78
32	KNR 4-01	Malowanie ościeży drzwiowych od wewnątrz farbą emulsyjną elewacyjną w kolorze białym	m ²		
d.4	1204-05	(2.10*2+1.00)*0.15	m ²	0.78	
				RAZEM	0.78
33	KNR 0-17	Nałożenie na podłoże farby gruntującej pod wyprawę cienkowarstwową	m ²		
d.4	0927-01	(2.10*2+1.00)*0.15	m ²	0.78	
				RAZEM	0.78
34	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwową z tynku mineralnego strukturalnego na ościeżach o szer. do 15 cm - uzupełnienie uszkodzonego tynku	m ²		
d.4	0927-04	(2.10*2+1.00)*0.15	m ²	0.78	
	analogia			RAZEM	0.78
35	kalkulacja	Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu robót	kpl.		
d.4	własna	1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		ul. Plebańskich 6A, Izdebno Kościelne - drzwi do lokalu			
36	KNR 4-01 d.5 0354-04	Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o wym. 0,95x2,10 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
37	kalkulacja d.5 własna	Wykucie otworów w ścianach z cegieł w celu powiększenia otworu drzwiowego dla uzyskania wymiaru światła nowych drzwi 90 cm 1.00	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
38	KNR-W 2-02 d.5 1026-04 + KNR 4-01 0320-02	Zakup i montaż kompletnych drzwi zewnętrznych pełnych stalowych ocieplonych o wymiarach 1,00x2,10, drzwi prawe, światło drzwi 90 cm, z klamkami (od zewnątrz i od wewnątrz), z dwoma zamkami (2 szt. kompletów kluczy), z wizjerem, odbojem. Drzwi w kolorze ciemnego brązu. Drzwi odporne na warunki atmosferyczne (Współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi zewnętrznych (w całości) powinien wynosić maksymalnie 1,3 W/(m ² ·K). Skrzydło, ościeżnica i próg powinny mieć uszczelki na całym obwodzie) 1.00*2.10	m ² m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
39	KNR 4-01 d.5 0708-01	Naprawa uszkodzonych tynków na ościeżach z zatarciem na gładko 2*(2.10*2+1.00)	m m	10.40	
				RAZEM	10.40
40	NNRNKB d.5 202 1134-02	Grunтовanie ościeży od zewnątrz i od wewnątrz 2*(2.10*2+1.00)*0.15	m ² m ²	1.56	
				RAZEM	1.56
41	KNR 4-01 d.5 1204-05	Malowanie ościeży drzwiowych od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną elewacyjną w kolorze białym 2*(2.10*2+1.00)*0.15	m ² m ²	1.56	
				RAZEM	1.56
42	kalkulacja d.5 własna	Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu robót 1.00	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00